MUR OPOROWY: POZ. M-1

SKALA : 1:25

WYKONAĆ: x1

UWAGI:

1. WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO POZIOMU ±0,00 = 263,30 m n.p.m.
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
3. DANE MATERIAŁOWE:
   - BETON KONSTRUKCYJNY – FUNDAMENTY C20/25 (B25)
   - STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB 500W)
   - STRZEMIONA/PRĘTY ROZDZIELCZE: A-0
4. OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH: – 50mm
5. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM I "BRANŻAMI"
6. FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
7. W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA SŁABEJ WARSTWY NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP DO WARSTW NOŚNYCH, A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	Dł. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø8
Poz. M–1 – MUR OPOROWY – 1 szt.							
M–1	1	8	1.400	136	1	136	190.40
	2	8	186.000	1	1	1	186.00
	3	8	0.484	136	1	136	65.82
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							442.22
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395
MASA [kg]							174.68
MASA CAŁKOWITA [kg]							**174.68**

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Nr rewizji	Treść	Data	Podpis
3	----	----	
2	----	----	
1	----	----	

Faza:
Projekt wykonawczy

Nazwa inwestycji:
Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin. Zagospodarowanie Parku Rozkówka polegające na budowie ścieżek, parkingu, placu zabaw, placyków rekreacyjnych, murków oporowych, oświetlenia oraz przebudowie amfiteatru i drogi.

Nr projektu:
244845-00

Lokalizacja:
Będzin, działki nr: 2834/1, 2834/3, 2834/6, 3236, 3563/1, 6846, nr obrębu: 240101_1.0002

Inwestor:
Miasto Będzin
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Generalny Projektant:
Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
tel. (+48) 22 455 45 54, fax. (+48) 22 455 45 55

Biuro Kraków:
ul. Przybyszewskiego 56, 30-128 Kraków
tel. (+48) 12 292 22 30, fax. (+48) 12 376 82 04

ARUP

Architekt:
BOOM Piotr Szydłowski Jakub Sztefko s.c.
Al. Armii Krajowej 220/113, 43-316 Bielsko-Biała
tel. (+48) 502 513 587

architektura & grafika

Projektant: mgr inż. Szymon Duda	Nr uprawnień: upr. proj. SLK/3988/POOK/11 specjalność konstrukcyjna	Podpis:
Opracował:		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Paweł Adamczyk	Nr uprawnień: upr. proj. SLK/4224/POOK/12 specjalność konstrukcyjna	Podpis:
Branża: Konstrukcja		Arkusz: 891x420
Tytuł rysunku: MUR OPOROWY: POZ. M-1		Skala: 1:25
		Data: 04.03.2016
Nr rysunku: ZPL-BER-PB-KD-09-00		Rewizja: 00

Do not scale

© Arup