

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI JEZDN I CHODNIKÓW W CIĄGU UL. OKRZEI
ADRES INWESTYCJI : 42-500 BĘDZIN, UL. 11-LISTOPADA
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ WRM
ADRES INWESTORA : 42-500 BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA 20
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2017 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW W CIĄGU ULICY OKRZEI					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI JEZDNI			
d.1	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej wraz z odwozem i utylizacją NA JEZDNI 5,2x426=2215,2 2215.2	m ² m ²	 2215.20	
				RAZEM	2215.20
d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm wraz z odwozem i utylizacją NA CHODNIKU 179.6	m ² m ²	 179.60	
				RAZEM	179.60
d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem i utylizacją 310 310	m m	 310.00	
				RAZEM	310.00
d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem i utylizacją 304+288=592,0 592	m m	 592.00	
				RAZEM	592.00
d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, wraz z odwozem i utylizacją 685,6+823,4=1509,0 1509	m ² m ²	 1509.00	
				RAZEM	1509.00
d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 852x0,06= 51,12 51.12	m ³ m ³	 51.12	
				RAZEM	51.12
d.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 426x2=852,00 852	m m	 852.00	
				RAZEM	852.00
d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 592	m m	 592.00	
				RAZEM	592.00
d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 15cm POD CHODNIK I ZJAZDY 1688,6+735,0 m2 2423.6	m ² m ²	 2423.60	
				RAZEM	2423.60
d.1	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm CHODNIK i ZJAZDY 2423.6	m ² m ²	 2423.60	
				RAZEM	2423.60
d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej NA CHODNIKU i ZJAZDACH 2423.6	m ² m ²	 2423.60	
				RAZEM	2423.60
d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 6,2x426=2641,2 2641.2	m ² m ²	 2641.20	
				RAZEM	2641.20
d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2641.2	m ² m ²	 2641.20	
				RAZEM	2641.20
d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2641.2	m ² m ²	 2641.20	
				RAZEM	2641.20
d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2641.2	m ² m ²	 2641.20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2641.20
16	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 2641.2	m ² m ²	 2641.20	
				RAZEM	2641.20
17	KNR 2-31 d.1 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 2641.2	m ² m ²	 2641.20	
				RAZEM	2641.20
18	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 2641.2	m ² m ²	 2641.20	
				RAZEM	2641.20
19	KNR 2-31 d.1 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 2641.2	m ² m ²	 2641.20	
				RAZEM	2641.20
20	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 16	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
21	KNR 2-31 d.1 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
22	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 64	szt. szt.	 64.00	
				RAZEM	64.00
23	KNR 2-31 d.1 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
24	KALK. d.1 WŁASNA	PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Z ZATWIERDZENIEM NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
25	KALK. d.1 WŁASNA	OBSŁUGA GEODEZYJNA ORAZ OPERAT GEODEZYJNY POWYKONAWCZY Z NANIESIENIEM NA ZASOBY GEODEZYJNE STAROSTWA POWIATOWEGO 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
26	kalk. własna d.1	Oznakowanie pionowe 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
27	KNR AT-04 d.1 0203-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym 50	m ² m ²	 50.00	
				RAZEM	50.00
28	kalk. własna d.1	Uzupełnienie zieleni w pasie drogowym - rozścielenie warstwy humusu gr. min. 10 cm i obsianie trawą 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00