Lista opraw								
Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Numer artykułu	Wyposażenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji	Moc przyłączowa	Liczba
1	PHILIPS	SM120V W60L60 1xLED34S/840 PSD VAR-PC		1xLED34S/840/-	3400 lm	0.8	31 W	88+36
2	PHILIPS	SM120V W60L60 1xLED27S/840 PSU		1xLED27S/840/-	2700 lm	0.8	24.5 W	26
3	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED23S/840 VWB		1xLED23S/840/-	2300 lm	0.8	17,3 W	24
4	PHILIPS	BVP120 1xLED80/NW A		1xLED80/NW/-	8000 lm	0.8	80 W	6

RZUT PIĘTRA



LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH prod. HYBRYD

- Oprawa kierunkowa Prymat AT J LED, jednostronna, naścienna 11 szt.
- Oprawa kierunkowa Prymat DW AT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana 5 szt.
- Oprawa doświetlająca ORBIT AREA AT 1C LED2 , natynkowa 44 szt.
- Oprawa doświetlająca ORBIT ROAD PLUS AT 1C LED2 , natynkowa 16 szt.
- +T Oprawa doświetlająca Primos CLASSIC AT 1C LED5 T, naścienna, zewnętrzna z termostatem H-323 4 szt.

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4,1,2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie doświetlającej zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

PW

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji					
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin					
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna -Instalacja sygnalizacji pożaru Plan SAP piętra			Skala 1:100	Nr.rys. 17.3-3	
	Imie	Nazwisko	Specjalnosc	Nr.uprawnien budowlanych	Data	Podpis
Opracował						
Projektant	Stanislaw	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-/ 83861/18/76	02.2017	
Sprawdzajacy	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	02.2017	