



WENTYLACJA. RZUT DACHU



UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do wykonania montażu wentylatorów hybrydowych i łazienkowych należy sprawdzić drożność wszystkich kominów wentylacyjnych, a ewentualne niedrożności (zagrzużowania) usunąć.
2. Drożność kominów wentylacyjnych należy potwierdzić protokołanie
3. Przed przystąpieniem do montażu wentylatorów hybrydowych należy upewnić się, że wskazane przewody należą do właściwych pomieszczeń.

4. Wskazane powyżej prace należy zlecić firmie kominiarskiej.
5. Zdemontować blachy osłaniające boczne wyłoty przewodów wentylacyjnych i umieścić w nich kratki wentylacyjne z siatką przeciwko owadom.
6. Montaż wentylatorów hybrydowych wykonać ściśle wg instrukcji producenta.
7. Kabel elektryczny do wentylatorów prowadzić w zamkniętej przestrzeni utworzonej przez dwie pokrywy górnej części obudowy wentylatora, co uniemożliwia kontakt osłony kabla z przestrzenią koła wirnikowego.
8. Zasilanie wentylatorów podłączyć z wykorzystaniem higrosfatycznego sterownika do wentylatorów wyprodukowanych, np. Higgsar
9. W7 – wentylator dachowy TFSR 125 Ø125mm o wydajności 310 m3/h + podstawa dachowa TOS-125 SystemAir

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl		
INWESTOR	Miasto Będzin 42-508 Będzin, ul. 11 Listopada 20			
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4, 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j.w. ewid. 8/1 Będzin obreń Będzin			
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOHODERWIZACJA JA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKAŁSKIEGO 4 W BĘDZINIE			
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA WENTYLACJI RZUT DACHU		SKALA 1:100	RYS. J.R.T.
OPRACOWAŁ	mgr inż. GRZEGÓRZ WOŃNIAK		02.2017	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ELŻBIETA WIŚNIEWSKA ul. Buś. Nr UAG-VR/93861/11/87		02.2017	
SPRAWDZIŁ	mgr Bud. Skł. UAG-VR/93861/11/87 ul. Buś. Nr UAG-VR/93861/11/87		02.2017	