


WENTYLACJA. RZUT DACHU



UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do wykonania montażu wentylatorów hybrydowych i łazienkowych należy sprawdzić drożność wszystkich kominów wentylacyjnych, a ewentualne niedrożności (zagruzowania) usunąć.
2. Drożność kominów wentylacyjnych należy potwierdzić protokołarnie
3. Przed przystąpieniem do montażu wentylatorów hybrydowych należy upewnić się, że wskazane przewody należą do właściwych pomieszczeń.

4. Wskazane powyżej prace należy zlecić firmie kominarskiej.
5. Zdemontować blachy osłaniające boczne wyloty przewodów wentylacyjnych i umieścić w nich kratki wentylacyjne z siatką przeciwko owadom.
6. Montaż wentylatorów hybrydowych wykonać ściśle wg instrukcji producenta.
7. Kabel elektryczny do wentylatorów prowadzić w zamkniętej przestrzeni utworzonej przez dwie pokrywy górnej części obudowy wentylatora, co uniemożliwia kontakt osłony kabla z przestrzenią kota wirnikowego.
8. Zasilanie wentylatorów podłączyć z wykorzystaniem higrostatycznego sterownika do wentylatorów hybrydowych, np. Higtar
9. W7 – wentylator dachowy TFSR 125 Ø125mm o wydátku 310 m³/h + podstawa dachowa TOS-125 SystemAir

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl		
	Miasto Bedzin 42-500 Bedzin, ul. 11 Listopada 20		
INWESTOR	ul. Skalskiego 4, 42-500 Bedzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Bedzin obręb Bedzin		
ADRES BUDYNKU			
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BEDZINIE		
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA WENTYLACJI. RZUT DACHU	SKALA	RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. GRZEGORZ WOŹNIAK	1:100	I-10
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ELŻBIETA WIŚNIEWSKA upr. Bud. Nr. UAN-VII/8386/17187		02.2017
SPRAWDZIŁ	mgr inż. PIOTR MAGIERA upr. Bud. Nr. SLK/0499/PW05/04		02.2017