RZUT PIĘTRA

Lista opraw							
Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Numer artykułu	Wyposażenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji	Moc przyłączowa	Liczba
1		SM120V W60L60 1xLED34S/840 PSD VAR-PC		1xLED34S/840/-	3400 lm	0.8	31 W	88+36
2		SM120V W60L60 1xLED27S/840 PSU		1xLED27S/840/-	2700 lm	0.8	24.5 W	26
3		WT460C L1300 1xLED23S/840 VWB		1xLED23S/840/-	2300 lm	0.8	17,3 W	24
4		BVP120 1xLED80/NW A		1xLED80/NW/-	8000 lm	0.8	80 W	6



LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH prod. HYBRYD

Oprawa kierunkowa Prymat AT J LED, jednostronna, naścienna 11 szt.

Oprawa kierunkowa Prymat DW AT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana 5 szt.

Oprawa doświetlająca ORBIT AREA AT 1C LED2 , natynkowa 44 szt.

Oprawa doświetlająca ORBIT ROAD PLUS AT 1C LED2 , natynkowa 16 szt.

Oprawa doświetlająca Primos CLASSIC AT 1C LED5 T, naścienna, zewnętrzna z termostatem H-323 4 szt.

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie doświetlającej zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

PB

Str.43

Nazwa obiektu budowlanego	*Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji*					
Adres obiektu budowlanego	*ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin*					
Przedmiot rysunku	*Instalacja elektryczna Plan instalacji oświetleniowej piętra*				Skala *1:100*	Nr.rys. *16.2A-3*
	Imie	Nazwisko	Specjalnosc	Nr.uprawnien budowlanych	Data	Podpis
Opracował					.	
Projektant	*Stanislaw*	*Hamara*	*Instalacyjna elektryczna*	*TO-III-/ 83861/18/76*	*02.2017*	
Sprawdzajacy	*Krzysztof*	*Pacud*	*Instalacyjna elektryczna*	*SLK/0478 PWOE/04*	*02.2017*	