



OPIS / KONSTRUKCJA

1. Zachowany mur do remontacji i spłnowiania, warstwa wewnętrzna do iniekcji
2. Część do odbudowy - kamień +gruzobeton C 15/20
3. Odrzułta cementowa zbrojona siatką
4. Siatki zgryzewane Ø8, 100x100 w poziomach warstwowanie
5. Kowry stal Ø12, 1200x500
6. Kowry stal Ø12, 600x600
7. Zaprawa wodoszczelna w spoinach w 3 ostatnich warstwach kamieni na koronie muru
8. Siatka rodzina
9. Drenaż wg projektu drenażu
10. Na koronach muru wykonana 5% spadzki w kierunku zewnętrznym. Do układania i murowania ostatnich trzech warstw ciosów kamiennoych należy stosować zaprawę wodoszczelną.
11. Pod wierzchozącą warstwą kamienia korony muru oraz po rozbiórze murów przed odbudową wykonać na istniejącej skale warstwę hydroizolacji szlamem uszczelniającym
12. Żwir
13. warstwa rozciągająca
14. geomembrana
15. warstwa wewnętrzna
16. nakładka stal Ø30-Ø50
17. spoina
18. ceramizna rurka drenaarska, wyprowadzona na zewnątrz muru wg projektu drenażu opaskowego

UWAGA:

1. Podane wymiary są uśrednione. Dokładne wymiary sprawdzić na miejscu budowy. Przed przypisaniem do rozbiórki wykonać dokładną inwentaryzację stanu istniejącego - obdukcję w wymiarach ścianek jak istniejące. Zaznaczyć odchyłki od projektu skonsultować z projektantami.
2. Konstrukcja zaszczytku na oddzielnym rysunku nr 1702_03_205
3. Zakres rozbiórki muru do ustalenia w ramach nadzoru, po ocenie aktualnego stanu muru.

4. Rozpatrywać z opisem technicznym.
5. Ukształtowanie powierzchni korony muru uzgodnić z konserwatorem

Objaśnienie

1. OPRAWOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)

RYSUUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHYTEKTONICZNEGO.

5

Muzeum Zagłębia w Będzinie
ul. Świerczewskiego 15, Będzin

Biurow projektowe

masa architektci
ul. Okrzei 15/251, 40-126 Katowice

tel. 796415675

masd architektci

Temat projektu

Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej obwodowego muru zewnętrzznego Zamku wraz z przyporami z podziałem na etapy

Adres inwestycji

ul. Zamkowa 1, Będzin

Projektować

Projektował

dr inż. Zbigniew Pająk
SLK/BO/2588/01

Sprawdził pod względem konstrukcyjnym

dr h. inż. Łukasz Drobiec
SLK/1480/P00K/06

Temat rysunku

STAN PROJEKTOWANY ELEWACJA WSCHODNIA ETAP II

Nr. Projektu	Typ
1702	STAN PROJEKTOWANY
Data	Brutto
06.2017	KONSTRUKCJA

Data wydruku rewizji

Nr. Rysunku

Skala	1702 03 121

1:100

1:100