





- 


poza
zakresem
remontu
- 

zakres
remontu
- 

usunięty fragment muru
27.12.2016, wsparły
konstrukcją
- 

zabezpieczająca
drenaż opaskowy wg
odępnego projektu

ETAP VI



OPIS OZNACZEŃ

- Q** — numer punktu pomiaru
- w=255cm** — wysokość muru wewnątrz
- z=555cm** — wysokość muru na zewnątrz

OPIS / ARCHITEKTURA

- Mur do renowacji. Renowacja 1/2a muru na częściach zachowanych - oczyszczenie powierzchni, wyjęcie spoin na głębokość 20 + 30 mm i spoinowanie wapniową zaprawą historyczną.
- Mur do rozebrania - oraz ponownego wymurowania z zastosowaniem kamienia. Warstwy 1/2cowe murować należy z odzyskanego, oczyszczonego kamienia wapniowego na zaprawie murarskiej z trassem do zabłykowych murów. Należy zachować historyczne wątki muru. Rzeźb muru należy sukcesywnie wypełniać gruzobetonem (beton klasy C 30/37, kamień z odzysku)
- Na styku etapów wykonać rusztowanie zabezpieczające do czasu realizacji kolejnego etapu. Rusztowanie wykonać przed rozbiórką, zaprawa wodoszczelna.
- Do podbitki około 1m powyżej poziomu terenu po obu stronach muru można przeprowadzić zabieg hydrotłoczący odcoko bezbarwnym preparatem krzemorganicznym przez co najmniej trzykrotne smarowanie. Zabieg przeprowadzić w przypadku dobrego osłonecia ścian
- Drenaż z ceramicznych rur drenażskich wg projektu drenażu opaskowego
- Na koronach muru wykonać 5% spadki w kierunku zewnętrzny. Do układania i murowania ostatnich warstw dosów kamienicy należy stosować zaprawę wodoszczelną
- Pod 3 warstwą od góry korony muru oraz po rozbiórce murów przed odbudową wykonać na istniejącej ścianie warstwę hydrotłoczący szlaczem uszczelniający
- Żwir, wykop pod drenaż zasypać żwirami, scalić z istniejącym
- Warstwa rozsączająca
- Geomembrana
- Kamienie układać na zaprawie murarskiej z trassem do zabłykowych murów.
- ceramiczna rurka drewniarska Ø100, wyprowadzona na zewnątrz muru wg projektu drenażu opaskowego

UWAGA:

Podane wymiary są uśrednione. Dokładne wymiary sprawdzić na miejscu budowy. Przed przystąpieniem do rozbiórek wykonać dokładną inwentaryzację stanu istniejącego, odbudować w wymiarach takich jak istniejące. Znaczne odchyłki od projektu skonsultować z projektantami.

Objaśnienia

- OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)
- NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHYTEKTONICZNEGO.

Inwestor

Muzeum Zagłębia w Będzinie
ul. Świerczewskiego 15, Będzin

Biuro projektowe

m a s a architektki
ul. Okrzei 15/25 I, 40-126 Katowice
www.masarchitektka.pl
tel. 796415675

Temat rysunku

Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabłykowej obwodowego muru zewnętrznego Zanku wraz z przyporami z podziałem na etapy

Adres inwestycji

ul. Zankowa 1, Będzin

Projektował

mgr inż. arch. Leszek Filiciński
55/10 SLOK/II

Przebieg

Sprawdził
mgr inż. arch. Wojciech Stalmach
143/02

Opracował

mgr inż. arch. Aleksandra Bosowska

Temat rysunku

ELEWACJA PÓŁNOCNA, ETAP VI
WIDOK MURU OD WEWNĄTRZ

Nr. Projektu

1702 | Stan PROJEKTOWANY

Etap

Data

06.2017 | Branża ARCHITEKTURA

Data wydruku rysunku

Skala

1:250

1702_02_123