

20 KNR 401/819/15					
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - zespoły sanitarne przyziemie					
0.2	$(3,06*2+1,90*4+1,80*2)*2,00-(1,80*5)$	= 25,64			
parter		=			
1.7	$(2,04*2+1,14*4)*2,00-(,60*3)$	= 17,28			
1.10	$(2,36+2,09)*2*2,00-1,80$	= 16,0			
1.17 +1.18	$((4,32+4,19)*2+(1,38*2+1,49*2)+(1,00*6))*2,00-1,80*4$	= 50,32			
1.20 +1.21	$((4,300+4,26)*2+(1,38*2+1,49*2)+(1,00*6))*2,00-1,80*4$	= 50,52			
1.23 +1.24	$((4,200+4,41)*2+(1,38*2+1,49*2)+(1,00*6))*2,00-1,80*4$	= 50,72			
		<u>210,48</u>	210.480		m2
21 KNR 401/701/2					
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej			210.480		m2
22 Wyburzenie - wycięcie specjalistycznym sprzętem brzegu niecki basenu $(25,91+13,51)*2$					
		= 78.84			
		<u>78.84</u>	78.840		m
23 "analogia" Demontaż istniejącej niecki basenu wraz z konstrukcją Dla powierzchni 24,93x12,37m=308,38m2 kalkulacja własna, ryczałt			308.38		m2
24 KNR 401/701/2					
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cement.-wapiennej-przyziemie_odparzone i odpajające się_dokładny obmiar w trakcie realizacji			265,00		m2