

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
16 Demontaż przewodów instalacji wentylacji mechanicznej i osprzętu	1,00		kpl
17 Demontaż : osłon grzejnikowych, kratek wentylacyjnych przy ścianach zewnętrznych	1,00		kpl
401/354/4 Demontaż osłon grzejnikowych	28		szt
401/354/13 Demontaż kratek	30		szt
18 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - dwie warstwy			
parter - zakres podstawowy 111,32+71,23+0,78+9,69+0,13+0,44+			
61,09 = 254,68			
parter - zakres uzupełniający			
1.3 22,70 = 22,7			
1.4 12,80 = 12,8			
1.7 2,00 = 2,0			
1.10 2,00 = 2,0			
1.16 27,90 = 27,9			
1.17 15,60 = 15,6			
1.18 1,40 = 1,4			
1.19 28,20 = 28,2			
1.20 15,70 = 15,7			
1.21 1,60 = 1,6			
1.22 26,90 = 26,9			
1.23 15,90 = 15,9			
1.24 1,5 = 1,5			
1.26 18,80 = 18,8			
przyziemie - zakres podstawowy 13,40+71,00+14,20+2,20+2,30+6,80			
= 109,9			
przyziemie - zakres uzupełniający			
0.2 5,80 = 5,8			
0.5 41,00 = 41,0			
604,38	604.380		m2
19 KNR 401/804/7 Zerwanie wylewki cementowej			
parter - zakres podstawowy 111,32+71,23++0,78+9,69+0,13+0,44+			
61,09 = 254,68			
parter - zakres uzupełniający			
1.3 22,70 = 22,7			
1.4 12,80 = 12,8			
1.7 2,00 = 2,0			
1.10 2,00 = 2,0			
1.16 27,90 = 27,9			
1.17 15,60 = 15,6			
1.18 1,40 = 1,4			
1.19 28,20 = 28,2			
1.20 15,70 = 15,7			
1.21 1,60 = 1,6			
1.22 26,90 = 26,9			
1.23 15,90 = 15,9			
1.24 1,5 = 1,5			
1.26 18,80 = 18,8			
przyziemie - zakres podstawowy 13,40+71,00+14,20+2,20+2,30+6,80			
= 109,9			
przyziemie - zakres uzupełniający			
0.2 5,80 = 5,8			
0.5 41,00 = 41,0			
604,38	604.380		m2